
PRZEDMIAR ROBÓT

WYMIANA BIAŁEGO MONTAŻU W POMIĘSZCZENIACH ŁAZIENEK

NAZWA INWESTYCJI : Zaplecze sanitarno-szatniowe dla użytkowników boiska z niepełnosprawnościami
ADRES INWESTYCJI : ul Kresowa, 22-400 Zamość
INWESTOR : Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem"
ADRES INWESTORA : ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacje wod-kan			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rur przyłącznych do grzejników z podłączeniem bocznym o śr. 15 mm	kpl.		
d.1.	0610-01				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.	0234-06				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.	0234-08				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.	0141-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu odcinającego umywalkowego	szt.		
d.1.	0142-01				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu odcinającego WC	szt.		
d.1.	0142-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - odpływ z umywalki	szt.		
d.1.	0232-06				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm - odpływ WC	szt.		
d.1.	0232-08				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1.	0521-02				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Roboty montażowe			
10	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-01				
2		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-03				
2		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
2		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-03				
2		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury wodociągowej o śr. 20 mm - podejście pod baterię umywalką , zawór odcinający przy WC	msc.		
d.1.	0116-02				
2		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
1		1	m		1.000
4		4	msc.	4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
15	KNR 0-34 d.1. 0106-03 2	Izolacja rurociągów śr 20 mm otulinami gr.6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 d.1. 0218-02 2	Syfony podtynkowe dla niepełnosprawnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 2	Baterie umywalkowe stojące dla osób niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-15 d.1. 0135-04 2	Zawory umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 4-02 d.1. 0150-03 2	Montaż podgrzewacza elektrycznego przepływowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-15 d.1. 0107-07 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm do bateri umywalkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 2-15 d.1. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.1. 0135-04 2	Zawory odcinające do WC	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-15 d.1. 0107-07 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR AT-27 d.1. 0105-01 2	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	d.1. analiza indywidualna	Poręcz dla niepełnosprawnych - rurka polerowana ze stali nierdzewnej średnicy 32 mm - Poręcz ścienna uchylna przy WC	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	d.1. analiza indywidualna	Poręcz dla niepełnosprawnych - rurka polerowana ze stali nierdzewnej średnicy 32 mm - Poręcz prosta przy WC	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28	d.1. analiza indywidualna	Poręcz dla niepełnosprawnych - rurka polerowana ze stali nierdzewnej średnicy 32 mm - poręcz umywalkowa	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 2	Montaż grzejnika elektrycznego	szt.		
		2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.1. 0410-02 2	Montaż wentylatorów ściennych łazienkowych z timerem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-17 d.1. 0123-02 2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 125 mm - udział kształtek do 55 % 0.39	m ² m ²	 0.390	
				RAZEM	0.390
32	KNR 2-17 d.1. 0147-01 2	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 125 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000