

Przedmiar robót

Kosztorys Inwestorski - Przebudowa dachu - Dach nr.4.

Budowa: **Tytuł projektu:**

Prace remontowe i przebudowa dachu wraz ze zwiększeniem energooszczędności obiektu służącego rehabilitacji wychowanków Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok zakrokiem" w Zamościu.

Lokalizacja: **Ul. Peowiaków 6a , Zamość 22-400.**

Inwestor: **Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu. ul. Peowiaków 6a , Zamość 22-400.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski - Przebudowa dachu - Dach nr.4.		
1	Rozdział	Konstrukcja dachowa.		
1.1	Element	Konstrukcja dachowa.		
1.1.1	KNR 202/406/2 analogia	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - murłata	m3 drew.	0,240
1.1.2	KNR 202/408/4 analogia	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - płatew pośrednia	m3	0,490
1.1.3	KNR 202/409/4 analogia	Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - kalenica	m3	0,050
1.1.4	KNR 202/408/6 analogia	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - krokiew/kulawka/belka	m3	2,110
2	Rozdział	Pokrycie dachowe.		
2.1	Element	Pokrycie dachowe.		
2.1.1	KNR 2/604/2 analogia	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	96,000
2.1.2	KNR 202/410/4 analogia	Analogia: Montaż kontrłat	m2	96,000
2.1.3	KNR 202/410/4 analogia	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm	m2	96,000
2.1.4	NNRNKB 202/4 11/2 analogia	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej - wykonanie czoła okapu	m	12,000
2.1.5	NNRNKB 202/4 11/2 analogia	Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski wiatrowej	m	32,000
2.1.6	NNRNKB 202/5 37/4 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2	96,000
2.1.7	NNRNKB 202/5 41/2 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	10,100
2.1.8	KNRW 202/511/ 2 analogia	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - montaż gąsiorów	m	6,000
2.1.9	Kalkulacja własna	Akcesoria dachowe różne.	kpl.	1,000